Bilaga 6 Föroreningssituation efter saneringsåtgärder

Område	KKO	KKV	Vägen1	Vägen2	JBSO	JBNV	JBSV	*Åtgärdsmål för de 7 första delområdena*	JBB	JBSOB	JBNO	*Åtgärdsmål för de 3 sista delområdena*	MKM
0-0,5 under markytan. Värden beräknade som medelvärden (UCLM95)													
As (mg/kg TS)	12	17	18	14	16	20	19	*40*	48	27	25	*50*	25
Cu (mg/kg TS)	35	69	64	44	190	78	88	*200*	398	435	66	*saknas*	200
Zn(mg/kg TS)	98	2221	152	101	372	159	307	*500*	1125	857	242	*saknas*	500
0,5 -1 under markytan. Värden beräknade som medelvärden (UCLM95)													
As (mg/kg TS)	13	19	19	12	28	18	17	*40*	17	21	21	50	25
Cu (mg/kg TS)	34	73	23	27	97	14	48	*200*	159	71	29	saknas	200
Zn(mg/kg TS)	90	144	84	69	379	66	139	*500*	330	211	115	saknas	500
1-1,5 under markytan. Värden beräknade som medelvärden (UCLM95)													
As (mg/kg TS)	107	20	35	126	85	12	21	*200*	17	40	100	*200*	25
Cu (mg/kg TS)	254	45	36	289	396	12	694	*saknas*	159	40	276	*saknas*	200
Zn(mg/kg TS)	956	20	209	1126	1231	23	1277	*saknas*	330	1004	3194	*saknas*	500